

車道舗装(アスファルト)

図31 排水性舗装(70)

(排水性舗装)

		仮復旧	本復旧		
50		再生密粒	ポーラスAs混合物	50	
500		RM-40	再生粗粒	150	
			再生アス処理	200	
			RM-40	150	
150		RC-40	RC-40	150	

※端部には導水パイプを設置

※ 舗装断面図と現況に相違があった場合は現況断面を確認後、道路管理課へ連絡をお願いします。

※ 歩道部の乗入構造については、『標準舗装断面図集』を参照ください。

※ 舗装掘削やL形側溝の切下げ工事等を行う際は必ず自費工事申請を提出してください。